

DMT GmbH & Co. KG Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Tremoniastraße 13 44137 Dortmund Deutschland

Telefon +49 231 5333-310 Telefax +49 231 5333-299

gs2@dmt.de www.dmt.de

Prüfbericht

DMT-DO-31/44

Dokumentennummer:	DMT-DO-31/44
Auftragsnummer:	20609857
Auftraggeber:	BAKS Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5 PL-05-480 Karczew Polen
Auftrag vom:	04.02.2009
Inhalt des Auftrags:	Brandtechnische Prüfung einer Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt auf Tragsystemen der Fa. BAKS und Kabeln der Nexans Deutschland GmbH nach DIN 4102-12: 1998-11
Prüfungsgrundlage:	DIN 4102-12 : 1998-11
Probeneingang:	05.02.2009
Prüftermin:	12.02.2009
Geltungsdauer bis:	30.10.2014

Dieser Prüfbericht umfasst 44 Seiten inkl. Deckblatt und Anlagen. Er darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der DMT GmbH & Co. KG. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der DMT GmbH & Co. KG, Dortmund versehen. Übersetzungen des Prüfberichtes müssen den Hinweis "Von der DMT GmbH & Co. KG, Prüfstelle für Brandschutz, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. Das Probenmaterial ist verbraucht.

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009



INHALTSVERZEICHNIS			
1.1 KABELTRAGEKONSTRUKTION	3 3 4 5 5 5		
2 PRÜFANORDNUNG – UND DURCHFÜHRUNG			
3 PRÜFERGEBNISSE UND BEOBACHTUNGEN	8		
4 ZUSAMMENFASSUNG DER PRÜFERGEBNISSE	8		
ANLAGE1: ZUSAMMENSTELLUNG DER PRÜFERGEBNISSE	9		
ANLAGE 2: POSITIONIERUNG DER THERMOELEMENTE	11		
ANLAGE 3: TEMPERATURVERTEILUNG UND DRUCKVERLAUF IM BRANDRAUM.	13		
ANLAGE 4: BEOBACHTUNGEN WÄHREND DER BRANDPRÜFUNG	14		
ANLAGE 5: VERLEGEARTEN UND KABELBELEGUNG DER TRAGSYSTEME	15		
ANLAGE 6: BILDTEIL – ÜBERSICHT EINBAU	16		
ANLAGE 7: BILDTEIL – ABHÄNGEKONSTRUKTION MIT KABELRINNE UND KABELLEITER 400 MM AUS STAHL, SYSTEME 1 UND 2	20		
ANLAGE 8: BILDTEIL - ABHÄNGEKONSTRUKTION MIT KABELRINNE UND KABELLEITER 400 MM AUS STAHL, SYSTEME 3 UND 4	23		
ANLAGE 9: BILDTEIL – EINZELVERLEGUNG AN DER DECKE	26		
ANLAGE 10: ZEICHNUNGSTEIL – KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN, EINBAUZEICHNUNGEN	27		
ANLAGE 11: ZEICHNUNGSTEIL – GEMEINSAME TEILE FÜR DECKENMONTAGE V RINNEN UND LEITERN AUS STAHL			
ANLAGE 12: ZEICHNUNGSTEIL – TEILE MIT AUSSCHLIEßLICHER VERWENDUNG RINNEN AUS STAHL			
ANLAGE 13: ZEICHNUNGSTEIL – TEILE MIT AUSSCHLIEßLICHER VERWENDUNG LEITERN AUS STAHL			
ANLAGE 14: ZEICHNUNGSTEIL – TEILE MIT AUSSCHLIEßLICHER VERWENDUNG VERLEGEARTEN MIT SCHELLEN AUS STAHL AN DER DECKE			

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



1 Beschreibung der geprüften Kabelanlagen

1.1 Kabeltragekonstruktion

1.1.1 Allgemeines

Der Auftraggeber

Firma BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen

führte mit dem Kabelhersteller Firma Nexans Deutschland Industries GmbH & Co. KG, Einersbergstr. 1, 36404 Vacha, Deutschland Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in folgenden Verlegearten aus:

- Verlegung auf Kabelrinne als Abhängekonstruktion
- Verlegung auf Kabelleiter als Abhängekonstruktion
- Verlegung mit Kabelschellen "UDF" an der Decke
- Verlegung mit Kabelschellen "UKO1" und C-Schiene "SDOP" an der Decke

Die konstruktiven Beschreibungen zu den einzelnen Kabeltragkonstruktionen sind den nachfolgenden Abschnitten 1.1.2 bis 1.1.4 bzw. den Anlagen 10 bis 14 zu entnehmen.

1.1.2 Abhängekonstruktion mit Kabelrinnen

Die Abhängekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew bestand im wesentlichen aus den, im Abstand im Abstand von a = 1200 mm+/-10 mm angeordneten, Hängestielen "WPCO" mit zwei Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) angeschraubten Auslegern "WMCO400" und der an den Auslegerspitzen zusätzlich angeordneten Abhängung durch Gewindestangen M 10 (Festigkeitsklasse 5.6). Die Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern "UPWO". Die Befestigung der Gewindestangen an der Decke erfolgte mit Deckenhaltern "USOV". Die Befestigung der Gewindestangen erfolgte ebenfalls im Abstand a = 1200+/- 10 mm.

Die Befestigung der Hängestiele erfolgte aus prüftechnischen Gründen außerhalb des Prüfstandes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter außerhalb des Prüfstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage diente eine 400 mm breite Kabelrinnen "KCONP400H60" mit einer Holmhöhe h = 60 mm, einer Stahlblechdicke t = 1,5 mm und mit einem Lochanteil von 20 %.

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857

Die Stoßstellen der Kabelrinnen wurden jeweils in Feldmitte durch zwei Stoßstellenverbinder "LPONPH60" ausgeführt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit einem Verbindungsblech "BLON400" abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit zweimal acht Schrauben M 6 mit Rundkopf an jedem Rinnenende befestigt. Die Befestigung der Stoßstellenverbinder erfolgte mit je zweimal vier Schrauben M 6.

Die Verschraubung der Rinne erfolgte direkt am Ausleger mit zwei Schrauben M 6. Die Rinnenenden (Schnittkanten) außerhalb des Brandraumes wurden mit Endblechen "BZKON400" versehen, um Kabelbeschädigungen durch die Schnittkanten zu vermeiden.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhängekonstruktion mit Kabelrinnen sind den Anlagen 6, 7, 8, 10, 11 und 12 zu entnehmen.

1.1.3 Abhängekonstruktion mit Kabelleitern

Die Abhängekonstruktion mit Auslegern und Kabelleitern der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew bestanden im wesentlichen aus den, im Abstand von a = 1200+/-10 mm angeordneten, Hängestielen "WPCO" mit zwei Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) angeschraubten Auslegern "WMCO400" und der an den Auslegerspitzen zusätzlich angeordneten Abhängung durch Gewindestangen M 10 (Festigkeitsklasse 5.6). Die Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern "UPWO". Die Befestigung der Gewindestangen an der Decke erfolgte mit Deckenhaltern "USOV". Die Befestigung der Gewindestangen erfolgte ebenfalls im Abstand a = 1200+/-10 mm.

Die Befestigung der Hängestiele erfolgte aus prüftechnischen Gründen außerhalb des Prüfstandes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter außerhalb des Prüfstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage diente eine 400 mm breite Kabelleiter "DGONP400H60" mit einer Holmhöhe h = 60 mm, einer Stahlblechdicke t = 1,5 mm und mit einem Sprossenabstand von 150 mm.

Die Stoßstellen der Kabelleitern wurden jeweils in Feldmitte durch zwei Stoßstellenverbinder "LDONCH60" ausgeführt. Jeder Stoßstellenverbinder wurde mit insgesamt vier Schrauben M 8 (seitlich) befestigt. Die Befestigung der Leiter an den Auslegern erfolgte mit Klemmstücken "ZMO" und Schrauben M 8.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhängekonstruktion mit Kabelleitern sind den Anlagen 6, 7, 8, 10, 11 und 13 zu entnehmen.

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



1.1.4 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle "UDF"

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mit Kabelschellen "UDF" aus verzinktem Stahl der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew in einem Abstand a = 600+/-10 mm. Die Befestigung erfolgte mit Gewindestangen M 6.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 6 erfolgte aus prüftechnischen Gründen außerhalb des Prüfstandes.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke mit Kabelschellen "UDF" sind den Anlagen 5, 6, 9 und 14 zu entnehmen.

1.1.5 Kabelverlegung an der Decke mit Bügelschelle "UKO1" und "SDOP"

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mit Bügelschellen "UKO1" an C- förmigen Ankerschienen "SDOP" der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew in einem Abstand a = 600+/-10 mm. Die Befestigung der Ankerschienen erfolgte mit Gewindestangen M 6.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 6 erfolgte aus prüftechnischen Gründen außerhalb des Prüfstandes.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke mit Bügelschellen an C-förmigen Ankerschienen sind den Anlagen 5, 6, 9 und 14 zu entnehmen.

1.2 Kabelbelegung

1.2.1 Abhängekonstruktion mit Rinnen und Leitern

Die Kabelbelegung, bei den in den Abschnitten 1.1.2 und 1.1.3 genannten Verlegearten, erfolgte mit Starkstromkabeln der Firma Nexans Deutschland Industries GmbH & Co. KG, Einersbergstr.1, 36404 Vacha, Deutschland, nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekörpern eines vieradrigen Kabels mit dem kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekörpern eines vieradrigen Kabels mit einem Leiterguerschnitt von 50 mm² (siehe Anlagen 1 und 5).

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.ä. gem. DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.5, Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgeprüft.

Die Kabelrinnen wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine maximale Belastung pro Kabelrinne infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 10 kg/m vorhanden war.

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



Die Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998 mit Metallschellen unter Berücksichtigung der zulässigen Biegeradien.

Die Kabelleitern wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine maximale Belastung pro Kabelleiter infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 20 kg/m vorhanden war.

Die Befestigung der Kabel auf den Kabelleitern erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998 mit Metallschellen ("Bügelschellen") unter Berücksichtigung der zulässigen Biegeradien.

1.2.2 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle "UDF"

Die Kabelbelegung mit Starkstromkabeln bei der in Abschnitt 1.1.4 genannten Verlegeart erfolgte mit Starkstromkabeln der Firma Nexans Deutschland Industries GmbH & Co. KG, Einersbergstr.1, 36404 Vacha, Deutschland, nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekörpern eines mindestens vieradrigen Kabels mit dem kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekörpern eines mindestens vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm² (siehe Anlagen 1 und 5).

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.ä. gem. DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.5, Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgeprüft.

Die Befestigung der Kabel mit Kabelschellen "UDF" an der Decke erfolgte gemäß DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Berücksichtigung der zulässigen Biegeradien.

1.2.3 Kabelverlegung an der Decke mit Bügelschelle "UKO1" und "SDOP"

Die Kabelbelegung mit Starkstromkabeln bei der in Abschnitt 1.1.5 genannten Verlegeart erfolgte mit Starkstromkabeln der Firma Nexans Deutschland Industries GmbH & Co. KG, Einersbergstr.1, 36404 Vacha, Deutschland, nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekörpern eines mindestens vieradrigen Kabels mit dem kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekörpern eines mindestens vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm² (siehe Anlagen 1 und 5).

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.ä. gem. DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.5, Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgeprüft.

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



Die Befestigung der Kabel mit Kabelschellen "UKO1" mit C-Schiene "SDOP" an der Decke erfolgte gemäß DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Berücksichtigung der zulässigen Biegeradien.

2 Prüfanordnung – und durchführung

Fachkräfte des Auftraggebers bauten die in Abschnitt 1 beschriebenen Kabelanlagen in die Brandkammer mit einer Grundfläche Länge x Breite von 3,0 m x 2,0 m und einer lichten Höhe von 2,5 m ein. Die Lage der einzelnen Probekörper zeigt Anlage 5.

Die Brandprüfung wurde am 12.02.2009 durchgeführt.

An die Kabel wurde entsprechend DIN VDE 0472 Teil 814 1991-01 Spannungen von 400 V (Starkstromkabel) angelegt und während der Brandprüfung auf Kurzschluss gemäß DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 überwacht.

Auf eine ständige Überprüfung des Stromdurchgangs (Leiterbruch) während der Brandprüfung wurde bei Starkstromkabeln verzichtet, da auf der Grundlage vorliegender Prüferfahrungen von Materialprüfanstalten ein zeitlicher Unterschied zwischen Kurzschluss und
Unterbrechung des Stromflusses bei Kabeln mit einem Leiterquerschnitt über 1,5 mm² nicht
festgestellt werden konnte bzw. das Versagen als erstes immer über einen Kurzschluss eingetreten ist. Die Überwachung auf Kabelbruch (Unterbrechung) der Kabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² erfolgte unmittelbar zu einer Bewertungszeit von 30, 60 und 90 Minuten
mit Hilfe eines Handmessgerätes.

Die Brandkammer wurde nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemäß DIN 4102 - 2, Ausgabe 09/1977 beflammt.

Die Darstellung der Prüfeinrichtung sowie die Lage der Brandraum – Temperaturmessstellen zeigt die Anlage 2.

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



3 Prüfergebnisse und Beobachtungen

Die während der Brandprüfung ermittelten Temperaturen in der Brandkammer sind der Anlage 3 zu entnehmen. Die Vorgaben der ETK nach DIN 4102 - 2, Ausgabe 09/1977 wurden eingehalten.

Für die Leiterquerschnittstemperaturen der Kabel zum Zeitpunkt des Funktionsverlustes sind näherungsweise die Brandraumtemperaturen anzusetzen.

Die Beobachtungen während der Brandprüfung sind aus der Anlage 4 ersichtlich. Der Zustand der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt vor und nach der Brandprüfung ist in den Anlagen 6 bis 9 dargestellt.

4 Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Am 12.02.2009 wurde zur Beurteilung des Funktionserhaltes eine Brandprüfung an Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt gemäß DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 durchgeführt. In der folgenden Anlage 1 sind die Prüfergebnisse hinsichtlich der Kabelbauart, dem Zeitpunkt des Funktionsverlustes gemäß DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 zusammengefasst.

Dortmund, 30.10.2009

Leiter der Prüfstelle

(Dr. Foit)

Sachbearbeiterin

(Niederberghaus)

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



Anlage1: Zusammenstellung der Prüfergebnisse

Kabelbauart / Bezeichnung lt. Angaben des Herstellers ¹⁾	Verlegeart ²⁾ 1. auf Kabelrinne 400 mm Abhängekonstruktion a = 1200 mm bei 10 kg/m 2. auf Kabelleiter 400 mm Abhängekonstruktion a = 1200 mm bei 20 kg/m 3. Einzelverlegung in Kabelschelle "UDF" an der Decke 4. Einzelverlegung in Bügelschelle "UKO1" und "SDOP"	Dimension	Sicherung Nr.	Ausfallzeit [min]
		4 x 50 mm²	1	
			2	
		4 x 1,5 mm²	3	
			4	
		4 x 50 mm²	5	
Nexans Deutsch-	2		6	76
land Industries GmbH & Co. KG		4 x 1,5 mm²		$\frac{1}{2}$
ALSECURE	3		8	
RHEYHALON E90 N2XH –J FE180		4 x 1,5 mm²	19	and the second
			20	
		4 x 50 mm²	45	
			46	74
		4 x 50 mm²	23	94
			24	
		4 x 1,5 mm²	39	_
			40	1 <u>- 1</u>
Nexans Deutsch-	2	4 x 1,5 mm²	9	94
land Industries GmbH & Co. KG			18	
ALSECURE	4	4 x 1,5 mm ²	43	
RHEYHALON			44	
E30 N2XH –J FE180				

Bemerkung Fußnote siehe Seite 10

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009 RK.-Nr.: 20609857



42

Verlegeart 2) Kabelbauart Dimension Sicherung **Ausfallzeit** Bezeichnung Nr. [min] auf Kabelrinne 400 mm Angaben des Abhängekonstruktion Herstellers 1) a = 1200 mm bei 10 kg/m auf Kabelleiter 400 mm Abhängekonstruktion a = 1200 mm bei 20 kg/m 3. Einzelverlegung in Kabelschelle "UDF" an der Decke 4. Einzelverlegung in Bügelschelle "UKO1" und "SDOP" 10 4 x 50 / 25 11 mm² 1 12 4 x 1,5 / 1,5 mm² 13 14 4 x 50 / 25 mm² 15 Nexans Deutsch-2 land Industries 16 4 x 1,5 / 1,5 GmbH & Co. KG mm² 17 **ALSECURE RHEYHALON** 21 4 x 1,5 / 1,5 mm² E90 N2XCH 22 3 FE180 47 4 x 50 / 25 mm² 48 37 4 x 50 /25 mm² 38 41 4 x 1,5 / 1,5 mm²

¹⁾ Kabelhersteller: Firma Nexans Deutschland Industries GmbH & Co. KG, Einersbergstr. 1, 36404 Vacha, Deutschland Zeichnungsgenehmigungsausweis Nr.: 125787 für E 90
Zeichnungsgenehmigungsausweis Nr.: 119006 für E 30

²⁾ Hersteller der Kabeltragekonstruktionen (Verlegearten 1 bis 4): BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen


Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857







BAKS-NEXANS-12.02.2009
prendert 20.02.09 / Fa. NEXANS

Bild A2.1 Positionierung der Thermoelemente im Querschnitt




Bild A2.2 Lage der Thermoelemente I bis III im Längsschnitt

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild A2.3 Lage der Thermoelemente IV bis VI im Längsschnitt

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009



Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum




Bild A3.1: Temperaturverteilung im Brandraum, ETK und 5%-Toleranz




Bild A3.2: Mittlerer Temperaturverlauf mit ETK und 5 %-Toleranz und Druck im Brandraum

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



Anlage 4: Beobachtungen während der Brandprüfung

Versuchszeit [min]	Beobachtungen
0:00	Start 09:10 Uhr
1:40	Bläschenbildung an Kunststoffbeschichtung der Kabel
3:48	Schwarzfärbung der Kunststoffbeschichtung
5:30	Kunststoffbeschichtung der Kabel schmilzt und tropft ab
9:36	Rauchentwicklung im Ofen, Sicht möglich
12:30	Leichtes Verziehen der oberen Kabelpritsche sichtbar
15:44	Flammenbildung an den Leitern
16:34	Flammen im Deckenbereich sichtbar
23:56	Nur noch eingeschränkte Sicht möglich, starke Flammenentwicklung
30:00	Sicht in Brandofen wieder möglich
37:30	Leichte Durchbiegung und Verformung der unteren Leitern
65:00	Keine Veränderung
97:00	Ende der Beflammung

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



Anlage 5: Verlegearten und Kabelbelegung der Tragsysteme

Verlegearten:

System gem. Zeich- nung	Verlegeart gem. An- lage 1	Art	Befestigung	Verlege- abstand	Last
1	1	Rinne, B = 400 mm	Abhängekonstruktion	1.200 mm	10 kg / m
3		Rinne, B = 400 mm	Abhängekonstruktion	1.200 mm	10 kg / m
2	2	Leiter, B = 400 mm	Abhängekonstruktion	1.200 mm	20 kg / m
4	Page 17 Aug	Leiter, B = 400 mm	Abhängekonstruktion	1.200 mm	20 kg / m
5	3	Einzelverlegung	Kabelschelle Typ "UDF" (Einzelschelle)	600 mm	
7		Einzelverlegung	Kabelschelle Typ "UDF" (Einzelschelle)	600 mm	
6	4	Einzelverlegung	Kabelschelle Typ "UKO1" & "SDOP" (Bügelschelle)	600 mm	




Bild A5.1 Ansicht Kabelverlegung am 12.02.2009

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



Anlage 6: Bildteil - Übersicht Einbau




Bild A6.1 Blick auf Ofenwand links




Bild A6.2 Blick auf Ofenwand rechts




Bild A6.3 Blick in Ofen, Stirnwand links




Bild A6.4 Blick in Ofen, Stirnwand rechts




Bild A6.5: Ansicht Kabelbelegung

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild A6.5 Schnitt C-C, Deckenverlegung

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild A6.7 Schnitt D-D, Kabelbelegung auf Kabelrinnen

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild A6.8 Schnitt E-E, Kabelbelegung auf Kabelleitern


Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz


Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009





<u>Anlage 7: Bildteil – Abhängekonstruktion mit Kabelrinne und Kabelleiter 400 mm aus Stahl, Systeme 1 und 2</u>

















Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz


Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

















Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz


Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009












Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009





Anlage 8: Bildteil - Abhängekonstruktion mit Kabelrinne und Kabelleiter 400 mm aus Stahl, Systeme 3 und 4
















Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz


Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

















Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz


Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009














Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009















Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



Anlage 10: Zeichnungsteil - Konstruktionszeichnungen, Einbauzeichnungen



BAKS-NEXANS-12.02.2009


Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857




Zeichnungen zur Erstellung einer Abhängekonstruktion für die Rinne mit 400 mm Breite und eines Rinnenstoßes



Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857




Zeichnungen zur Erstellung einer Abhängekonstruktion für die Leiter mit 400 mm Breite und eines Leiterstoßes



Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009





Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009



Anlage 11: Zeichnungsteil – Gemeinsame Teile für Deckenmontage von Rinnen und Leitern aus Stahl




Bild 11.1: Hängestiel WPCO

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild 11.2: Ausleger WMCO 400

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild 11.3: Halter UPWO

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild A11.4: Deckenhalter USOV

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009



Anlage 12: Zeichnungsteil – Teile mit ausschließlicher Verwendung bei Rinnen aus Stahl




Bild 12.1: Rinne KCONP400H60

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild 12.2: Längsverbinder LPONPH60

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild12.3: Verbindungsblech BLON 400

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857






Bild 12.4: Endblech BZKON 400

(nur zum Schutz der Kabel außerhalb des Brandraumes eingesetzt)

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009

RK.-Nr.: 20609857



<u>Anlage 13: Zeichnungsteil – Teile mit ausschließlicher Verwendung bei Leitern aus Stahl</u>




Bild 13.1: Leiter DGONP400H60

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild 13.2: Leiterverbindungsstück LDONCH60

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009



<u>Anlage 14: Zeichnungsteil – Teile mit ausschließlicher Verwendung bei Verlegearten</u> mit Schellen aus Stahl an der Decke




Bild 14.1: Kabelschelle UDF

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild 14.2: Bügelschelle UKO1

Gebäude Sicherheit Prüfstelle für Brandschutz

Prüfbericht Nr. DMT-31/44 vom 30.10.2009






Bild 14.3: Befestigungsschiene "SDOP"